



## COMUNE DI VISCHE

### **PROGETTO ESECUTIVO**

(come da D. n. 36 del 08/06/2021)

# **PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA E ELEMENTARE**

#### **OGGETTO:**

- COSTI DELLA SICUREZZA  
INTEGRAZIONE CON COSTI  
SICUREZZA PER  
EMERGENZA COVID19

**PROPRIETA':** COMUNE DI VISCHE, P.zza Colonnello Amione 1, 10030, Vische (TO)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VISCHE, P.zza Colonnello Amione 1, 10030, Vische (TO)

**PROGETTO e DL:** Arch. Serena Marta GRASSINO

**DATA prima emissione:**  
05.07.2021

**PROGETTO  
ESECUTIVO**

**SERENA MARTA GRASSINO ARCHITETTO**

via circonvallazione 56f - 10015 - ivrea - torino - tel 0124 425814 -  
grassinoserena@gmail.com. - iscrizione OAT 6875 - P.IVA 09802080011 -  
c.f. GRSSNM78M51E379Z - cell 3402929080 - s.m.grassino@architettitorinopec.it  
www.grassinoarchitetture.it

PE\_TAV 11

N°	CODICE PREZZIARIO		DESCRIZIONE LAVORO	parti simili	DIMENSIONI			U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARI O euro	TOTALE
	codice di posizione	sez.			lung	larg	Area/2p				
<b>COSTI SICUREZZA</b>											
			BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.								
S1	28.A05.D05.005	salute e sicurezza sul lavoro	nolo primo mese	1				mesi	1,00	162,83	
			mese successivo o frazione di mese	2				mesi	2,00	111,95	
			<b>TOTALE</b>					mesi	3,00		<b>386,73</b>
			RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.								
S2	28.A05.E05.020	salute e sicurezza sul lavoro	altezza mt 2,00								
			tratto 1 area giochi	1	18,00			mt	18,00		
			tratto 2 area cortile	1	40,00			mt	40,00		
			<b>TOTALE</b>					mt	<b>58,00</b>	<b>7,48</b>	<b>433,84</b>
			CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.								
S3	28.A05.A05.010	salute e sicurezza sul lavoro	cartello 50x70	2				cad	2,00		
			<b>TOTALE</b>					cad	<b>2,00</b>	<b>1,38</b>	<b>2,76</b>
			ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.								

		salute e sicurezza sul lavoro											
S4	28.A20.H10.005		da 2 Kg noleggio per 1 anno o frazione	1			1,00	cad	1,00				
			<b>TOTALE</b>					<b>cad</b>	<b>1,00</b>	<b>20,21</b>		<b>20,21</b>	
			Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...										
S5	28.A35.A05	salute e sicurezza sul lavoro	Riunione di coordinamento	3				cad	3,00				
								<b>cad</b>	<b>3,00</b>	<b>60,00</b>		<b>180,00</b>	
			<b>TOTALE costi SICUREZZA</b>									<b>1.023,54</b>	

N°	CODICE PREZZIARIO		DESCRIZIONE LAVORO	parti simili	DIMENSIONI			U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO EURO	TOTALE ONERI
	codice di posizione	sez.			lung	larg	h				
<b>COSTI SICUREZZA COVID</b>											
			SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.								
S6	31.A25.A35.015	misur e sicurezza emergenza covid 19	<i>mascherine per 2 addetti al gg x 30 gg solo per giorni in cui viene meno il distanziamento causa lavorazione manto gomma colata in quanto trattasi di area esterna</i>	2			30,00	cad	60,00		
			<b>TOTALE</b>					<b>cad</b>	<b>60,00</b>	<b>4,00</b>	<b>240,00</b>
			Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.								
S7	31.A05.A05.025	misur e sicurezza emergenza covid 19									
			<b>TOTALE</b>	<b>3</b>				<b>cad</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>4,50</b>
			CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.								
S8	28.A05.A05.010	salute e sicurezza sul lavoro	cartello 50x70	3				cad	3,00		
			<b>TOTALE</b>					<b>cad</b>	<b>3,00</b>	<b>1,38</b>	<b>4,14</b>
			SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato all'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.								
S9	31.A15.A40.005	salute e sicurezza sul lavoro	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento <i>bagno chimico costo a settimana</i>	12				cad	12,00		
			<b>TOTALE</b>					<b>cad</b>	<b>12,00</b>	<b>24,00</b>	<b>288,00</b>

